



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**  
71000 Sarajevo  
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 412  
fax. +387 33 726 423  
e-mail: [info@voda.ba](mailto:info@voda.ba)

Broj: **UP-1/21-1-40-432-7/23**  
Datum: **04.12.2023. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, za izdavanje prethodne vodne saglasnosti u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti za izmjenu tehničkog rješenja autoceste na poddionici Nemila - Vranduk i Vranduk - Ponirak, na osnovu člana 109. stav 1. tačka 2. i 9. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH» broj 70/06) i člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98, 49/99 i 61/22) donosi

### RJEŠENJE o prethodnoj vodnoj saglasnosti

1. Pravnom licu, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, daje se prethodna vodna saglasnost za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autoceste na koridoru Vc: izmjene tehničkog rješenja na poddionici Nemila - Vranduk i Vranduk - Ponirak, od km 4+280 do 5+672 i 0+000 do 1+205 km, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti i okolinske dozvole.
2. Prethodna vodna saglasnost se odnosi na prikupljanje, tretman i konačnu dispoziciju oborinskih voda u površinske vode, za izgradnju mostova, propusta i drugih objekata iznad vodotoka za dionicu definiranu u tački 1.
3. Prethodna vodna saglasnost se daje na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije („Studija za prethodnu vodnu saglasnost, dionica: sjeverna administrativna granica općine Zenica (Nemila) – Zenica Sjever (Donja Gračanica), poddionice: Nemila – Vranduk i Vranduk - Ponirak, urađena od strane HBK d.o.o. Sarajevo, novembar 2023. godine), utvrđenog činjeničnog stanja i pod sljedećim
  - 3.1. Izraditi i revidovati investiciono-tehničku dokumentaciju na nivou potrebnom za pribavljanje dozvole za građenje u kojoj će se dati tehnička rješenja koja se odnose na problematiku voda, odnosno: način prikupljanja, tretmana i ispuštanja oborinskih voda sa kolovozne konstrukcije i vanjskih (brdskih) voda sa gravitirajućih slivnih površina, način ukrštanja planirane saobraćajnice sa povremenim i stalnim vodotocima, te dimenzioniranje propusta, provjeru uslova obezbjeđenja proticaja utvrđenih velikih voda  $Q_{1/100}$  ispod trupa saobraćajnice (propusti), sve u skladu sa propisima koji važe za ovu vrstu radova.
  - 3.2. Investiciono-tehnička dokumentacija za predmetne radove iz tačke 1. ovog Rješenja u dijelu koji se odnosi na zaštitu voda i zaštitu od voda, treba biti urađena od strane ovlaštenog pravnog lica i revidirana od strane drugog pravnog lica, oba sa „liste A“ Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a sve u skladu sa članom 5. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izдавanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).
  - 3.3. Projektnom dokumentacijom treba definisati način prikupljanja, tretmana i ispuštanja oborinskih onečišćenih voda sa saobraćajnicama i pripadajućih površina autoceste u poduznom i poprečnom smislu (poduzni kanali, junci, rigoli, propusti i sl.) kao i prihvatanje i transport vanjskih (brdskih) voda sa gravitirajućih slivnih površina. U sklopu projekta treba dati hidraulički proračun koji će definisati količine vode koje se mogu pojaviti u formi oborina, koje je potrebno nakon tretmana odvesti do prijemnika.
  - 3.4. Na osnovu raspoložive postojeće dokumentacije, te rezultata istražnih hidrogeoloških radova definisati zone visokog, umjerenog i niskog rizika za zaštićena i ugrožena područja i razraditi tipska rješenja odvodnje i zaštite prilagođena zahtjevima potrebnog stepena zaštite voda.
  - 3.5. Sagledati sve moguće neželjene uticaje na planirani objekat i planiranog objekta na druge objekte i postrojenja, stečena prava korisnika, postojeću infrastrukturu, naselja i slično, te dati prijedlog mjera za sprječavanje tih uticaja u toku radova na izgradnji saobraćajnice.

- 3.6. U sklopu projekta treba dati hidrološki proračun kojim će se definirati količine vode koje se mogu pojaviti u formi oborina, povremenih ili stalnih površinskih tokova koje je potrebno regulisati, odnosno propustiti ispod trupa saobraćajnice (propusti i mostovi) i osigurati bezbjedno oticanje.
  - 3.7. U slučaju eventualnog prolaska trase saobraćajnice kroz vodozaštitne zone, posebnu pažnju obratiti da se poduzmu adekvatne mjere zaštite. Rješenje saobraćajnice na takvim prostorima treba dati tako da se tokom građenja i korištenja iste na naruši kvalitativno – kvantitativni režim izvorišta.
  - 3.8. Za prikupljene zauljene vode sa saobraćajnicama potrebno je predvidjeti odgovarajući tretman na separatoru, takvih karakteristika da kvalitet efluenta obavezno mora da zadovolji granične vrijednosti kvaliteta propisane u članu 14. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 26/20 i 96/20). Projektom dati proračun potrebnog kapaciteta separatora ulja i masti na svim ispustima i njihovu lokaciju ugradnje. Nakon separatora ulja i masti, prije ispusta, predvidjeti izgradnju monitoring okna koje će poslužiti za kontrolu rada istog. Lokacija separatora treba da bude takva da se omogući pristup auto - cisterni u cilju čišćenja i održavanja istog. Nakon tretmana na separatoru ulja ispuštanje tretiranih voda planirati u površinska vodna tijela ili sistem odvodnje do istih.
  - 3.9. Trasa saobraćajnice treba biti izvan granica vodnog dobra, odnosno linije dopiranja stogodišnjih rijeka podrazumijeva dodatnu analizu uticaja velikih voda rijeke na trup saobraćajnice, te eventualno smanjenje proticajnog profila i po potrebi predvidjeti i obraditi dio koji se odnosi na regulaciju/uređenje korita vodotoka s kojim je trasa saobraćajnice u koliziji.
  - 3.10. Sve prelaze preko vodotoka rješiti putem mostovskih konstrukcija ili propusta uz uslov da mostovni otvor obezbjeđuju proticaje utvrđenih velikih voda  $Q_{1/100}$  kao i da se poštuje nadvišenje od 1,20 m od donje ivice mostovne konstrukcije, a za propuste je mjerodavan kriterij da trebaju propustiti velike vode ranga pojave jednom u sto godina sa slobodnim prostorom iznad nivoa velike vode od 25% od površine otvora propusta. Kota nivelete ceste treba da bude minimalno 1,00 m iznad kote velike vode.
  - 3.11. Projektna rješenja, koja se odnose na izgradnju propusta i ispusta iz sistema za odvodnju i tretman oborinskih voda sa saobraćajnih površina, odabrati tako da se ne ugrozi okolno zemljiste i objekti kao i da se ne pospiješi erozija korita recipijenta u koji se ove vode upuštaju ili izazove negativan uticaj na kapacitet proticajnog profila.
  - 3.12. U slučaju eventualnog prolaska trase saobraćajnice kroz vodozaštitne zone i zone izvorišta pitke vode posebnu pažnju obratiti da se poduzmu adekvatne mjere zaštite. Rješenje saobraćajnice na takvim prostorima treba dati tako da se tokom građenja i korištenja iste na naruši kvalitativno – kvantitativni režim izvorišta i omogući njihovo dalje korištenje.
  - 3.13. Potrebno je predvidjeti adekvatno osiguranje ulivne i izlivne glave propusta projektovanih propusta. Konstruktivne elemente propusta prilagoditi morfološkim i geološkim karakteristikama terena te specifičnostima vodotoka u koji se upuštaju vode iz propusta.
  - 3.14. U projektnoj dokumentaciji definisati lokalitete – pozajmišta materijala sa kojih će se dovoziti materijal za trup ceste, odnosno lokalitete na kojima će se deponovati višak materijala. Nije dozvoljeno deponovanje materijala uz obale vodotoka i u vodnom dobru. Deponovanje materijala rješavati na način da se ne remeti prirodni režim voda.
  - 3.15. Trasa planirane saobraćajnice treba da bude uskladena ostalom infrastrukturom (elektro, gasovodi, vodovod, telefon i sl.), a za sve eventualne kolizije i ukrštanja sa istom, treba se pribaviti saglasnost vlasnika infrastrukturnih objekata ili organizacije koja njima upravlja.
4. Po izradi investiciono-tehničke dokumentacije, u skladu sa uslovima iz tačke 3. dispozitiva ovog izdavanje vodne saglasnosti.
  5. Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti dostavlja se u skladu sa članom 8. i 19. stav (2) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), i to:
    - 5.1. Revidovana Investiciono-tehnička dokumentacija u skladu sa uslovima navedenim u tački 3. ovog Rješenja.
    - 5.2. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti i okolinskoj dozvoli za predmetnu saobraćajnicu.
    - 5.3. Dokaz o izvršenoj uplati upravne takse u iznosu od 60 KM.

6. Prethodna vodna saglasnost se daje sa rokom važenja od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja, u skladu sa članom 111. stav 3. Zakona o vodama.
7. Ukoliko nakon izdavanja ove prethodne vodne saglasnosti, a u toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti, nastupe okolnosti za koje se može pretpostaviti da mogu biti od uticaja na rješavanje zahtjeva za donošenje rješenja o vodnoj saglasnosti, nosilac prava iz prethodne vodne saglasnosti dužan je o nastanku tih okolnosti obavjestiti ovu Agenciju, odnosno kantonalno ministarstvo, prije podnošenja zahtjeva, odnosno obavezno navesti okolnosti u zahtjevu za izdavanje vodne saglasnosti.
8. Ovo rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Pravno lice, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, se dana 04.10.2023. godine obratilo ovoj Agenciji sa zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za izgradnju autoceste na koridoru Vc: izmjene tehničkog rješenja na poddionici Nemila - Vranduk i Vranduk – Ponirak, od km 4+280 do 5+672 i 0+000 do 1+205 km, a u postupku pribavljanja urbanističke saglasnosti i okolinske dozvole.

U provedenom postupku dostavljena je i pregledana slijedeća dokumentacija:

- Kopija Rješenja o izmjenama podataka o upisu u sudski registar, broj: Tt-O-463/23 izdato 9.6.2023. godine od strane Općinskog suda u Mostaru,
- Kopija potvrde o promjeni podataka za porezni identifikacijski broj izdato 27.06.2022. godine od strane Kantonalnog poreznog ureda Mostar,
- Dokaz o uplati upravne takse za PVS, dionicu Nemila-Donja Gračanica, od 2.10.2023. g., u iznosu od 80,00 KM;
- Kopija rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: UPI/03-23-2-2/18 od 16.04.2018. godine, izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, za poddionicu Vranduk - Ponirak;
- Kopija rješenja o urbanističkoj saglasnosti broj: UPI/03-23-2-384/18 od 14.01.2019. godine, izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, za poddionicu Nemila - Vranduk;
- Kopija rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti broj: UP-I/25-1-40-617-3/16 od 29.12.2016. godine, za dionicu: Sjeverna administrativna granica općine Zenica (Nemila) – Zenica Sjever (Donja Gračanica);
- Izvod iz Idejnog projekta, IDEJNI PROJEKAT broj: 2218, za poddionicu: Nemila – Vranduk 4+800 - 5+673 i Vranduk-Ponirak 0+000 – 1+182 LK / 1+205 DK, uredjen od strane Yuksel Proje A.S., septembar 2023. godine;
- Studija za prethodnu vodnu saglasnost, dionica: sjeverna administrativna granica općine Zenica (Nemila) – Zenica Sjever (Donja Gračanica), poddionice: Nemila – Vranduk i Vranduk - Ponirak, uredena od strane HBK d.o.o. Sarajevo, novembar 2023. godine.

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da uz zahtjev nisu ostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari i zatražio dopunu podneskom dopisom broj: UP-1/21-1-40-432-2/23 od 31.10.2023. godine u kojem je zatraženo od podnosioca zahtjeva da isti upotpuni u roku od 15 (petnaest) dana od dana urednog prijema dostavljene obavijesti. Podnositelj je dostavio traženu dokumentaciju 22.11.2023. godine.

U skladu sa članom 124. stav (1) Zakona o vodama i člana 21. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata o zahtjevu je dana 27.11.2023. godine obavijestena javnost putem obavještenja na oglašnoj ploči »Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo i u dnevnim novinama „OSLOBOĐENJE“. U datom roku nije bilo pisanih izjašnjenja o predloženim aktivnostima iz zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva je 30.11.2023. g. dostavio dokaz o uplati posebnih troškova shodno Zaključku ove Agencije broj: UP-1/21-1-40-432-6/23 od 28.11.2023. godine, nastale oglašavanjem u dnevnom listu „Oslobodenje“ (rn. O Media d.o.o. br. 23-3600-000139 od 27.11.2023. godine).

Na osnovu uvida u dostavljenu studiju i ostalu dokumentaciju utvrđeno je slijedeće:

U fazi izvođenja radova na dionici autoceste Nemila – Donja Gračanica, ukupne dužine L=15370,25 m, došlo je do izmjene tehničkog rješenja na poddionici Nemila – Vranduk i Vranduk – Ponirak te je Investitor obavezan ishoditi izmjeni urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje.

Prvobitno rješenje je bila otvorena trasa u zasjeku od južnog izlaza iz naselja Nemila (petlja Nemila) do iznad naselja Stara Stanica. Umjesto otvorene trase na ovoj dionici je planirana izmjeni tehničkog rješenja autoceste sa dva nova tunela i jednu „cut and cover“ konstrukcijom na poddionici Nemila – Vranduk i jedan vijadukt na poddionici Vranduk-Ponirak.

Ukupna dužina dionice autoceste na kojoj su nastupile izmjeni tehničkih rješenja trase iznosi cca 2637m. Kroz postupak donošenja rješenja o prethodnoj vodnoj saglasnosti je odlučeno o postojanju uvjeta za realizaciju planiranih objekata prema podnesenom zahtjevu i propisani su uslovi koje mora ispuniti projektna dokumentacija koja obrađuje dio koji se odnosi na: prikupljanje i konačnu dispoziciju oborinskih voda sa saobraćajnice, te mjere za umanjenje i sprječavanje negativnih uticaja koji nastaju izgradnjom ovakvog objekta na režim oticanja voda (površinskih i podzemnih), eventualnih uticaja na postojeće objekte, stečena prava postojećih korisnika, na planirane objekte i okolinu sa mjerama za ublažavanje tih uticaja.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a u svrhu omogućavanja korištenja voda i prostora vodnog dobra, te smanjenja negativnih uticaja predmetne aktivnosti na stanje voda i prava na vode dodijeljena drugim korisnicima, podnosiocu zahtjeva su ovim vodnim aktom, u tački 3. dispozitiva rješenja, propisani uslovi koje je Investitor dužan ispuniti prilikom izrade projektne dokumentacije koja će Investitoru biti potrebna u postupku pribavljanja vodne saglasnosti i odobrenja za građenje.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, a shodno odredbama člana 111. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) te člana 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.


Podnositelj zahtjeva je uplatio upravnu taksu u iznosu od 80 KM u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksa i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem ove Agencije, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno ili preporučeno putem pošte ovom organu i taksira se sa 15,0 KM administrativne takse, prema tarifnom broju 3. Tarife Federalnih administrativnih taksi.

Voditelj postupka  
Nihad Pezo, dipl.inž.građ.

Po ovlaštenju  
Rukovodilac sektora za izdavanje  
vodnih akata



Prilog:

Izvod iz Idejnog projekta, IDEJNI PROJEKAT broj: 2218, za poddionicu: Nemila – Vranduk 4+800 - 5+673 i Vranduk-Ponirak 0+000 – 1+182 LK / 1+205 DK, urađen od strane Yüksel Proje A.S., septembar 2023. godine.

Dostaviti:

- JP Autoceste FBiH, Adema Buća 20, Mostar (prilog)
- AVP Sava, ISV - Vodna knjiga
- Sektor 40, arhiva
- AVP Sava - Oglasna ploča